

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Ц08-02-402-01	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м	0.5	4 208.26 1 828.04	1 177.24	2 104.13	914.02	588.62	15.3	7.65
	Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(2619.24=1385.84*1.89), ЗПМ-(310.36=164.21*1.89)]; X03-0321:[ЭМ-(801.50=236.43*3.39), ЗПМ-(435.21=128.38*3.39)]								
7. E65-01-001-03	Разборка трубопроводов из труб д до 100 мм, 100 м	0.06	695.66	37.64	41.74		2.26		
	Вычт.ресурсы: 3000-1002-7:[ОЗП-(7685.356=100.62*76.38)]; X03-0327:[ЭМ-(56.42=217.01*0.26), ЗПМ-(42.69=164.21*0.26)]								
8. E16-02-010-02	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 80 мм, 10 м трубопровода	0.6	247.83 116.23	20.84	148.70	69.74	12.50	0.92	0.552
9. С_Прайс.	Задвижки д80мм, 1 шт. Поправки: ПЗ: +4500	3	4 500.00		13 500.00				
10. E16-02-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.04	57 749.11 7 084.85	563.63	2 309.96	283.39	22.55	61.05	2.442
	Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(169.44=941.32*0.18), ЗПМ-(29.56=164.21*0.18)]; X02-0075:[ЭМ-(82.84=828.40*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; C01-2309-0002:[М-(0.68=27.03*0.0251)]								
11. С_Прайс.++	Трубы д 89мм, 1 м Поправки: ПЗ: +600	8	600.00		4 800.00				
12. С_Прайс.	Отводы ,тройники ,переходы, 1 шт. Поправки: ПЗ: +300	10	300.00		3 000.00				
13. E22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм, фланец	6	578.71 74.23	296.15 57.47	3 472.26	445.38	1 776.90 344.82	0.53 0.35	3.18 2.1
14. E22-03-014-03	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 100 мм, фланец	6	683.15 98.04	330.00 64.04	4 098.90	588.24	1 980.00 384.24	0.7 0.39	4.2 2.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. E16-07-003-05	2		41.73	24.74	83.47	0.01	49.48		
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, врезка									
Вычт.ресурсы: 3000-1004-2:[ОЗП-(563.476=126.34*4.46)]; C16-2402-0008:[M-(58.13=145.33*0.4)]; C17-0201-0014:[M-(273.92=273.92*1)]									
16. E16-07-003-07	2		96.38	48.14	192.76		96.28		
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, врезка									
Вычт.ресурсы: 3000-1004-0:[ОЗП-(916.909=122.91*7.46)]; X02-0005:[ЭМ-(9.41=941.32*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; X02-0075:[ЭМ-(8.28=828.40*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; C01-0407-0004:[M-(143.47=102478.19*0.0014)]; C01-4809-0023:[M-(17.28=17284.32*0.001)]; C16-2902-0049:[M-(220.47=551.18*0.4)]; C16-4515-0045:[M-(191.32=191.32*1)]; C17-0304-0002:[M-(3563.02=3563.02*1)]									
17. E16-06-001-01	1		4463.45	49.69	4463.45	1088.52	49.69	9.52	9.52
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией д ввода до 100мм, д водомера до 40 мм, узел									
Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(18.83=941.32*0.02), ЗПМ-(3.28=164.21*0.02)]; X02-0075:[ЭМ-(16.57=828.40*0.02), ЗПМ-(3.28=164.21*0.02)]; C01-0601-0001:[M-(43.15=16.16*2.67)]; C01-7223-0001:[M-(1.99=199.33*0.01)]; C03-0406-0006:[M-(4.66=4661.10*0.001)]; C16-0502-0001:[M-(5402.40=5402.40*1)]; C22-1201-0020:[M-(213.19=213.19*1)]									
18. E65-01-006-21	0.01		647193.88	521.17	6471.94	268.36	5.21	234.7	2.347
Смена санитарных приборов водомеров диаметром до 65 мм, 100 приборов									
19. E62-03-005-01	0.1		8069.72	4.74	806.97	599.07	0.47	62.75	6.275
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз, 100м ² окрашиваемой поверхности									
20. E16-07-005-01	1		916.16	163.74	916.16	727.50	163.74	5.01	5.01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода									
Раздел 2. РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ									
21. E62-04-005-01	0.608		1843.09		1120.60	1120.60		20.8	12.6464
Очистка ручную поверхность от красок с земли и лесов, 100 м ² расширенной поверхности									
22. E15-04-006-04	0.608		2017.31	9.48	1226.52	1219.58	5.76	16.32	9.92256
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, 100 м ² покрытия									

