

2019 г.г.е.

Смета предварительных затрат
На ремонт санузлов ШГ№4

Сметная стоимость: **891.544** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **1.154** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **127.840** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС: **998.530** тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом			Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	E46-04-001-03 Разборка постаментов, мЗ	7	1 456.84 1 413.24	43.60	10 197.88	9 892.68	305.20	12.36	86.52	
Вычт.ресурсы: 31000-0001:[]; X04-0041:[ЭМ-(14.13=5.79*2.44)]; X05-0005:[ЭМ-(2937.00=521.67*5.63), ЗПМ-(722.78=128.38*5.63)]; C01-0903-0001:[М- (89.07=342.58*0.26)]; C01-0909-0001:[М-(135.86=67.93*2)] Начисления: H3= 0.8, H4= 0.8, H5= 0.8, H48= 0										
2.	E65-01-002-02 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.2	8 944.91 8 875.47	69.44 52.55	1 788.98	1 775.09	13.89 10.51	85.3 0.32	17.06 0.064	
3.	E56-01-010-01 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен Объем: 0.8*2.1*7	0.1176	3 339.21 3 339.21		392.69	392.69		36.28	4.266528	
4.	E56-01-009-01 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0.07	19 042.26 16 811.17	2 231.09 509.67	1 332.96	1 176.78	156.18 35.68	179.3 3.97	12.551 0.2779	
5.	E65-01-004-02 Демонтаж санитарных приборов чаш "Генуя", 100 шт	0.2	6 814.65 6 751.72	62.93 47.62	1 362.93	1 350.34	12.59 9.52	63.84 0.29	12.768 0.058	
6.	E57-01-002-03 Разборка покрытый полов из керамических плиток100м2	0.5264	7 701.94 7 389.45	312.49 236.46	4 054.30	3 889.81	164.49 124.47	69.87 1.44	36.779568 0.758016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. E16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.2	76 321.75 7 782.54	158.45 9.85	15 264.35	1 556.51	31.69 1.97	61.6 0.06	12.32 0.012
8. E17-01-003-04	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым, 10 компл.	0.9	92 203.58 4 227.46	554.85 34.48	82 983.22	3 804.71	499.37 31.03	34.88 0.21	31.392 0.189
9. E17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. <i>Вычт.ресурсы: C21-1206-0001:[M-(31049.20=3104.92*10)]</i> <i>Добавл.ресурсы: C21-1201-0001:[M-(80000.00=8000.00*10)]</i>	0.6	85 102.08 2 986.37	255.16 52.55	51 061.25	1 791.82	153.10 31.53	24.64 0.32	14.784 0.192
10. E65-01-006-19	Смена санитарных приборов раковин, 100 приборов	0.07	102 962.51 21 873.24	483.56 114.95	7 207.38	1 531.13	33.85 8.05	191.3 0.7	13.391 0.049
11. E65-01-005-07	Смена арматуры смесителей без душевой сетки, 100 шт.	0.07	151 510.19 22 868.00	42.64	10 605.71	1 600.76	2.98	200	14
12. E06-01-001-01	Устройство постаментов, 100 м3 бетона в деле <i>Начисления: H3= 0.8, H4= 0.8, H5= 0.8, H48= 0</i>	0.07	19 485.37 11 556.87	7 928.50 1 363.60	1 363.98	808.98	554.99 95.45	130.424 8.304	9.12968 0.58128
13. E11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 Объем: 2.8*4.70*4	0.5264	13 491.72 3 636.50	290.02 208.55	7 102.04	1 914.25	152.67 109.78	39.51 1.27	20.798064 0.668528
14. E11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: C01-3207-0011:[M-(46796.58=458.79*102)]</i> <i>Добавл.ресурсы: C01-3207-0007:[M-(71400.00=700.00*102)]</i>	0.5264	91 953.81 13 078.78	781.86 423.90	48 404.49	6 884.67	411.57 223.14	119.78 2.66	63.052192 1.400224
15. E63-01-007-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2	1.4	7 709.15 6 711.52	997.63 268.01	10 792.81	9 396.13	1 396.68 375.21	74.3 1.99	104.02 2.786
16. E15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	1.4	21 162.46 10 256.16	997.99 740.02	29 627.44	14 358.62	1 397.19 1 036.03	85.84 6.29	120.176 8.806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. E15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки	1.4	81 626.46 26 459.40	196.62 139.43	114 277.04	37 043.16	275.27 195.20	228 0.86	319.2 1.204
Вычт.ресурсы: C01-3206-0001:[M-(26950.00=269.50*100)] Добавл.ресурсы: C01-3206-0002:[M-(50000.00=500.00*100)]									
18. E15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	1.4	2 019.48 2 005.89	11.65 1.64	2 827.27	2 808.25	16.31 2.30	16.32 0.01	22.848 0.014
19. E15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия	0.5264	2 478.98 2 460.66	16.38 1.64	1 304.94	1 295.29	8.62 0.86	20.02 0.01	10.538528 0.005264
20. E62-02-009-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 140+52.64	1.9264	10 566.61 2 543.53	4.74	20 355.52	4 899.86	9.13	24.05	46.32992
21. E15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2	1.4	10 647.75 4 756.32	75.13 2.93	14 906.85	6 658.85	105.18 4.10	43.56 0.02	60.984 0.028
22. E15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2	0.5264	13 289.48 6 878.97	79.87 2.93	6 995.58	3 621.09	42.04 1.54	63 0.02	33.1632 0.010528
23. E15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2	0.06	6 834.07 4 501.84	16.38 1.64	410.04	270.11	0.98 0.10	40.59 0.01	2.4354 0.0006
24. E10-01-015-01	Устройство металлопластиковых кабинок, 100 м2	0.372	511 979.35 9 706.99	1 832.29	190 456.32	3 611.00	681.61	88.9	33.0708
25. E10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (деревянных, 100 м2 проемов)	0.1176	399 713.47 12 101.69	11 768.28 1 863.78	47 006.30	1 423.16	1 383.95 219.18	104.28 11.35	12.263328 1.33476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. E69-01-009-01									
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т					1 568.39	1 568.39		214.32	21.432
	0.1	15 683.94	15 683.94						

ИТОГО ПО СМЕТЕ					683 650.66	125 324.13	7 809.53		<u>1135.2732</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					513 376.84	111 913.77	2 515.65		<u>18.4391</u>
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1;							2 062.06		<u>1019.5582</u>
· %=82 - по стр. 3, 4; %=80 - по стр. 6, 20; %=105 -							2 423.04		<u>17.8751</u>
· по стр. 12, 16-19, 21-23; %=123 - по стр. 13, 14;									
· %=77 - по стр. 15; %=118 - по стр. 24, 25; %=78 -									
· по стр. 26)									
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=62					66 528.46				
· - по стр. 3, 4; %=68 - по стр. 6; %=65 - по стр. 12;									
· %=75 - по стр. 13, 14; %=50 - по стр. 15, 20, 26;									
· %=55 - по стр. 16-19, 21-23; %=63 - по стр. 24,									
· 25)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					697 023.09				<u>115.715</u>
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					170 273.82	13 410.36	747.47		<u>0.564</u>
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 2, 5;					14 800.27		92.61		
· %=128 - по стр. 7-9; %=103 - по стр. 10, 11)									
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 5;					9 447.28				
· %=83 - по стр. 7-9; %=60 - по стр. 10, 11)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					194 521.37				
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					891 544.46				
справочно									
Материалы					550 517.00				
Зарплата основных рабочих					125 324.13				
Стоимость эксплуатации машин					7 809.53				
Зарплата механизаторов					2 515.65				
Накладные расходы					131 918.06				
Сметная прибыль					75 975.74				
Итого СМР					891 544.46				
НДС					106 985.34				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС					998 529.80				