

**Смета предварительных затрат
На ремонт спортивного зала ШГ№ 4**

Сметная стоимость: **1 470.526** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **2.250** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **244.971** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС: **1 646.989** тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по ИБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	плата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.		

Раздел 1. 1.Спорт зал

Полы

1. E57-01-002-09	Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытий Объем: 12*22	2.64	3 580.39 3 393.76	186.63 141.22	9 452.23	8 959.53	492.70 372.82	38.3 0.86	101.112 2.2704
2. E57-01-001-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания	2.64	679.64 679.64		1 794.25	1 794.25		7.67	20.2488
3. E51-01-003-01	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта, 100 м3 грунта Объем: 264*0.2	0.528	44 587.37 42 001.14	9.48	23 542.13	22 176.60	5.01	474.	250.272
4. E11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных, м3 подстилающего слоя Объем: 264*0.1	26.4	1 139.91 223.54	153.44 38.51	30 093.62	5 901.46	4 050.82 1 016.66	2.3 0.3	60.72 7.92
5. E01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, 1000 м3 уплотненного грунта	0.0264	13 367.59 994.01	10 757.58 2 034.89	352.90	26.24	284.00 53.72	13.91 13.91	0.367224 0.367224

5. E01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, 1000 м3 уплотненного грунта Вычт.ресурсы: 31000-0001: [X12-0400:[ЭМ-(10757.58=773.37*13.91), ЗПМ-(2034.89=146.29*13.91)]]	0.0288	<u>2 610.01</u> 994.01	75.17	28.63	13.91	<u>0.400608</u>
6. E01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 уплотненного грунта Вычт.ресурсы: X05-0005:[ЭМ-(1585.88=521.67*3.04), ЗПМ-(390.28=128.38*3.04)]	0.288	<u>1 472.55</u> 1 325.17	424.09	381.65	<u>12.53</u>	<u>3.60864</u>
7. E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона в деле Объем: 288*0.2 Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(9770.90=941.32*10.38), ЗПМ-(1704.50=164.21*10.38)]; X11-0180:[ЭМ-(78.13=9.73*8.03)]; X40-0001:[ЭМ-(61.59=473.79*0.13), ЗПМ-(19.02=146.29*0.13)]; C01-7231-0001:[М-(13640.00=54 56*250)]	0.576	<u>308 453.67</u> 14 446.09	177 669.31	8 320.95	<u>163.03</u>	<u>93.90528</u>
8. E11-01-036-01	Устройство сплошного покрытия, 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: 31000-0001: []; X03-0327:[ЭМ-(75.95=217.01*0.35), ЗПМ-(57.47=164.21*0.35)]; X40-0001:[ЭМ-(236.90=473 79*0.5), ЗПМ-(73.15=146.29*0.5)]; C01-3506-0021:[М-(2957.67=59153.49*0.05)]; C01-4307-0001:[М-(67825.92=664.96*102)]; C01-7204-0001:[М-(4.86=9.71*0.5)]	2.88	<u>4 266.29</u> 4 266.29	12 286.92	12 286.92	<u>42.4</u>	<u>122.112</u>
9. С.спрайс.	Спортивное ПВХ покрытие, м2	290	<u>1 890.00</u>	548 100.00			
Отделочные работы							
10. E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема Объем: 2.1*1.2 Вычт.ресурсы: X04-0444:[ЭМ-(15.97=39.93*0.4)]; X33-0368:[ЭМ(2 00=16.70*0.12)]	2.52	<u>8 069.26</u> 303.22	20 334.54	754.11	<u>205.93</u>	<u>6.048</u>
11. E15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: (2.1+1.4+2.1)*0.1 Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(60.76=217.01*0.28), ЗПМ-(45.98=164.21*0.28)]; X11-0360:[ЭМ-(425.94=143.90*2.96), ЗПМ-(380.00=128.38*2.96)]	0.0056	<u>13 093.62</u> 11 131.01	73.32	62.33	<u>0.21</u> 0.06	<u>0.514304</u> 0.000504
12. E15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого прочесывания, за 2 раза стен, 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: 31000-0001: []; X03-0327:[ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]	2.6	<u>2 017.31</u> 2 005.89	5 245.01	5 215.31	<u>16.32</u>	<u>42.432</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вычт.ресурсы: 31000-0001:[]; X03-0325:[ЭМ-(4.06=203.23*0.02), ЗПМ-(2.93=146.29*0.02)]									
15. E62-01-007-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3	6 138.50 3 467.30	28.43,	7 980.05	4 507.49	36.96	32.26	41.938
Вычт.ресурсы: 31000-0001:[]; X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]									
16. E69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.1	15 683.94 15 683.94		1 568.39	1 568.39		214.32	21.432
Раздел 2. 2. Раздевалки									
<i>Полы</i>									
17. E57-01-002-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий	0.456	7 701.94 7 389.45	312.49 236.46	3 512.08	3 369.59	142.50 107.83	69.87 1.44	31.86072 0.65664
Объем: 7.6*6									
18. E57-01-002-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытий	0.4	1 037.48 1 009.27	28.21 21.35	414.99	403.71	11.28 8.54	11.39 0.13	4.556 0.052
Объем: 17+23									
19. E57-01-002-09	Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытий	0.4	3 580.39 3 393.76	186.63 141.22	1 432.16	1 357.50	74.65 56.49	38.3 0.86	15.32 0.344
20. E57-01-001-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания	0.4	679.64 679.64		271.86	271.86		7.57	3.068
21. E51-01-003-01	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта щебнем, 100 м3 грунта	0.08	44 587.37 42 001.14	9.48	3 566.99	3 360.09	0.76	474	37.92
Объем: 40*0.2									
22. E01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, 1000 м3 уплотненного грунта	0.008	13 367.59 994.01	10 757.58 2 034.89	106.94	7.95	86.06 16.28	13.91 13.91	0.11128 0.11128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. E01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 уплотненного грунта	0.08	3 058.43 1 325.17	1 733.26 390.28	244.67	106.01	138.66 31.22	12.53 3.04	1.0024 0.2432
24. E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона в деле Объем: 40*0.1	0.04	332 004.29 14 446.09	9 910.62 1 704.50	13 280.17	577.84	396.42 68.18	163.03 10.38	6.5212 0.4152
25. E11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.85	13 491.72 3 636.50	290.02 208.55	11 467.96	3 091.03	246.52 177.27	39.51 1.27	33.5835 1.0795
26. E11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных, 100 м2 покрытия	0.85	156 303.67 33 894.76	272.85 221.70	132 858.12	28 810.55	231.92 188.45	310.42 1.72	263.857 1.462
<i>Отделочные работы</i>									
27. E56-01-010-01	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен Объем: 2.1*0.8	0.0168	3 339.21 3 339.21		56.10	56.10		36.28	0.609504
28. E56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0.07	19 042.26 16 811.17	2 231.09 509.67	1 332.96	1 176.78	156.18 35.68	179.3 3.97	12.551 0.2779
29. E63-01-007-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки Объем: 9*3	0.27	7 709.15 6 711.52	997.63 268.01	2 081.47	1 812.11	269.36 72.36	74.3 1.99	20.061 0.5373
30. E65-01-003-06	Снятие смесителя с душевой сеткой, 100 шт. арматуры	0.02	6 114.64 6 088.60	26.04 19.71	122.29	121.77	0.52 0.39	57.57 0.12	1.1514 0.0024
31. E65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.06	3 861.74 3 487.49	40.81 16.42	231.70	209.25	2.45 0.99	34.66 0.1	2.0796 0.006
32. E55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок, 100 м2 перегородок Объем: (8.4+2.8)*3	0.336	18 709.95 14 933.31	3 776.64 862.71	6 286.54	5 017.59	1 268.95 289.87	141.2 6.72	47.4432 2.25792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. E46-03-007-03	Расширение дверных проемов (2 шт), м3 Объем: 0.2*0.15*2.1*2	0.126	2 734.86 1 385.23	1 349.63 326.09	344.59	174.54	170.05 41.09	12.3 2.54	10 1.5498 0.32004
34. E65-01-005-07	Смена арматуры смесителей без душевой сетки, 100 шт.	0.02	151 510.19 22 868.00	42.64	3 030.20	457.36	0.85	200	4
35. E65-01-006-24	Смена санитарных приборов умывальников, 100 приборов	0.02	116 337.64 24 240.08	483.56 114.95	2 326.75	484.80	9.67 2.30	212 0.7	4.24 0.014
36. E15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.27	21 162.46 10 256.16	997.99 740.02	5 713.86	2 769.16	269.46 199.81	85.84 6.29	23.1768 1.6983
37. E15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: 31000-0001: [ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]	1.5	2 017.31 2 005.89	9.48	3 025.97	3 008.84	14.22	16.32	24.48
38. E62-02-009-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей стен с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.4	10 566.61 2 543.53	4.74	4 226.64	1 017.41	1.90	24.05	9.62
39. E15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенной штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Вычт.ресурсы: 31000-0001: [ЭМ-(4.06=203.23*0.02), ЗПМ-(2.93=146.29*0.02)]	1.5	10 643.69 4 756.32	71.07	15 965.54	7 134.48	106.61	43.56	65.34
40. E15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: 31000-0001: [ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]	0.85	2 476.81 2 460.66	14.21	2 105.29	2 091.56	12.08	20.02	17.017
41. E15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности Вычт.ресурсы: 31000-0001: [ЭМ-(4.06=203.23*0.02), ЗПМ-(2.93=146.29*0.02)]	0.85	13 285.42 6 878.97	75.81	11 292.61	5 847.12	64.44	63	53.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42. E62-01-007-04									
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.85	6 138.50	28.43	5 217.73	2 947.21	24.17	32.26	27.421	
Вычт.ресурсы: 31000-0001:1; X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]		3 467.30							

43. E69-01-009-01
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора
3 136.79 3 136.79 214.32 42.864

44. T01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
30 381.10 295.65 11 432.99 1 238.40 8 869.50 0.5777 17.331
41.28

45. T03-21-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
30 154.13 4 623.90 4 623.90

ИТОГО ПО СМЕТЕ

1 082 573.79	240 888.05	30 587.00	2221.0785
1 040 426.14	237 612.36	4 083.33	28.977152
230 273.22	16 828.89	4 079.65	2186.2285
154 389.74			28.954752

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2, 13, 15, 17-20, 38, 42; %=75 - по стр. 3, 21; %=123 - по стр. 4, 25, 26; %=95 - по стр. 5, 6, 22, 23; %=105 - по стр. 7, 11, 12, 14, 24, 36, 37, 39-41; %=90 - по стр. 8; %=78 - по стр. 16, 43; %=82 - по стр. 27, 28; %=77 - по стр. 29; %=89 - по стр. 32; %=110 - по стр. 33)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 2, 17-20; %=45 - по стр. 3, 21; %=75 - по стр. 4, 25, 26; %=50 - по стр. 5, 6, 13, 15, 16, 22, 23, 29, 38, 42, 43; %=65 - по стр. 7, 24, 32; %=70 - по стр. 8, 33; %=55 - по стр. 11, 12, 14, 36, 37, 39-41; %=62 - по стр. 27, 28)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 10)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 10)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

1 425 089.10	764.11	251.22	6.048
20 379.82			
687.70			
649.49			
21 717.01			
5 710.94	1 273.18	13.49	11.471
1 218.77		3.68	0.0224

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 30, 31; %=103 - по стр. 34, 35)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 30, 31; %=60 - по стр. 34, 35)				732.88				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				7 662.59				
	· В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=42 - по стр. 44)				16 056.89	1 238.40	13 493.40		17.331
	· В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 44)				520.13				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				804.96				
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				16 056.89				
	справочно				1 470 525.59				
	Материалы								
	Зарплата основных рабочих				809 773.65				
	Стоимость эксплуатации машин				240 888.05				
	Зарплата механизаторов				30 587.00				
	Накладные расходы				4 083.33				
	Сметная прибыль				232 699.82				
	Итого СМР				156 577.07				
	НДС				1 470 525.59				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС				176 463.07				
					1 646 988.66				