

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Отделочные работы рекриаций УВК 4
 (Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **506.660** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **1.041** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **110.889** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС: **567.459** тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств	Стоим. ед., сом		всего	Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. облс. машин, чел-ч	
			оплата труда осн. раб.	экс. маш.		в т.ч. опл. труда мех.	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. E08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции	0.66	12 176.62 7 545.10	85.28	8 036.57	4 979.77	56.28	70.2	46.332	
2. E62-02-009-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 1591.36+504	20.9536	10 566.61 2 543.53	4.74	221 408.52	53 296.11	99.32	24.05	503.93408	
3. E62-01-017-04	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 855.06+678.7+57.6 Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]	15.9136	6 736.16 2 805.23	28.43	107 196.56	44 641.31	452.42	26.1	415.34496	
4. E62-01-016-04	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]	3.6	6 013.50 2 159.27	28.43	21 648.60	7 773.37	102.35	20.09	72.324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. E69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.01	15 683.94		156.84	156.84		214.32	2.1432
6. T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1	374.91	295.65	374.91	41.28	295.65	0.5777	0.5777
7. T03-21-02-015	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 15 км, 1 т груза	1	154.13	154.13	154.13		154.13		

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1;

%=80 - по стр. 2-4; %=78 - по стр. 5)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1; %=50

- по стр. 2-5)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=50 - по стр.

6)

В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42 - по стр. 6)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Материалы

Зарплата основных рабочих

Стоимость эксплуатации машин

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого СМР

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

12

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)